



Me palautamme kotisi ennalleen

Vesivahinko voi tapahtua missä ja kenelle tahansa. Me VV-Kuivauksella varmistamme, ettei odottamattomasta kasva ongelma ja palautamme kotisi ennalleen, turvasatamaksi arjen keskelle.



Näin vesivahingon korjaus kanssamme etenee



Kunnolla tekemisen meininki

www.vv-kuivaus.fi

1. Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksesta tuotettavasta raportista saamme selville vesivahingon laajuuden sekä korjaamiseen vaadittavat remointitoimenpiteet.

2. Toimintasuunnitelma

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen saatua teet työnjohtajan kanssa toimintasuunnitelman remontin käytännön järjestelyistä. Sama työnjohtaja vastaa remonttisi kokonaisuudesta alusta loppuun saakka.

3. Asbestikartoitus

Ennen purkutöiden aloitusta teemme asbestikartoituksen aina ennen vuotta 1994 rakennetuille taloille.

4. Purku

Purkutyöillä poistetaan vesivahingosta vaurioituneet rakenteet. Kunnan suojauksella varmistamme pölynhallinnan sekä suojaamme kulkureitit ja säilytettävät rakenteet.

5. Kuivaus

Purkutöiden jälkeen koneet kuivaavat vahinkoaluetta 2–4 viikkoa. Vierailemme työmaalla kahden kuivausviikon jälkeen tarkistamassa, miten kuivaus etenee.

6. Rakentaminen

Sama rakennustyöntekijä vastaa remontistasi aina viimeiseen pyyhekoukkuun asti. Teemme työt yhtäjaksoisesti maaliin ja poistumme työmaalta vain, jos kohde tarvitsee esimerkiksi kuivumisaikaa.

7. Valmis remontti

Remonttisi on nyt valmis! Käymme kokonaisuuden kanssasi läpi ja loppulaskun lähetämme sinulle vasta, kun olet 100 % tyytyväinen lopputulokseen. Puhelimeesi kilahtaa myös linkki asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Kosteuskartoitus

1 työpäivä

Toimintasuunnitelma

1 työpäivä

Asbestikartoitus
laboratoriotutkimuksella
2–3 työpäivää

Purkutyöt
2–3 työpäivää

Alkavat yleisimmin 1–2 viikon
kuluttua kosteuskartoituksesta.

Kuivaus
2–4 viikkoa

Rakennustyö
2–3 viikkoa

**Remontin kokonaiskesto
on keskimäärin 5–8 viikkoa**